

# 宁安市水务局

## 2022 年一般债券信息公开说明

### 一、债券资金余额情况

2022 年 3 月 10 日黑龙江省财政厅下达了《2022 年第二批基础设施类地方政府债券（转贷市县一般债券）资金的通知》（黑财指债（建）〔2022〕9 号），宁安市农村供水工程（2022 年度），项目总投资 753 万元，截止 2022 年末，债券资金结转 457.42 万元。

2022 年 5 月 18 日《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第二批新增地方政府一般债券（水利项目）资金的通知》（黑财指债（农）【2022】19 号）下达资金 1477 万元，宁安市马莲河（三期）治理工程总投资 3778 万元。截止 2022 年末，债券资金结转 777 万元。

2022 年 6 月 20 日《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第四批基础设施类地方政府债券（转贷市县一般债券）资金的通知》（黑财指债（建）〔2022〕38 号）下达资金 5374 万元，宁安市桦树川水库除险加固工程批复概算总投资 5374.73 万元。截止 2022 年末，债券资金结转 2963.5 万元。

2022 年 5 月 18 日黑龙江省财政厅下达了《黑龙江省财政厅关于下达 2022 年第二批新增地方政府一般债券（水利项目）资金的通知》（黑财指债（农）〔2022〕19 号），宁安

市地方政府一般债券资金项目侵蚀沟治理工程（2022 年度），项目总投资 2145 万元，截止 2022 年末，债券资金结转 457.42 万元。

## 二、资金使用情况

宁安市农村供水工程（2022 年度），项目总投资 753 万元，截止 2022 年末，债券资金结转 457.42 万元。

宁安市马莲河（三期）治理工程总投资 3778 万元。截止 2022 年末，债券资金结转 777 万元。

宁安市桦树川水库除险加固工程批复概算总投资 5374.73 万元。截止 2022 年末，债券资金结转 2963.5 万元。

宁安市地方政府一般债券资金项目侵蚀沟治理工程（2022 年度），项目总投资 2145 万元，截止 2022 年末，债券资金结转 457.42 万元。

## 三、债券项目建设进度

建设农村供水工程 10 处。主要建设内容为水源井工程 9 眼，配套水泵 9 台套，变频 9 台，井室 9 座，新建井房 9 座，蓄水池 1 座，配置消毒设备 10 台，输配水管网 85534 米。截止 2022 年底该项目已完成建设任务的 100%。截止 2023 年 4 月末，资金已支付 568 万元，资金支付率 76.12%。

宁安市马莲河（三期）治理工程任务主要是防洪除涝，治理河道长度为 5.000km。河道清淤疏浚 2 处，长 8.500km；

加高培厚堤防工程 1 处，长 2.360km；新建护坡工程 1 处，长 2.360km；对清淤疏浚后河道岸坡新建护岸工程 2 段，总长 10.000km；支沟（排水沟）入河口护砌工程 7 处；新建穿堤建筑物 3 座，新建堤顶防汛道路 1 处，长 2.36km。截止 2022 年底该项目已完成建设任务的 98%。截止 2023 年 4 月末，资金已支付 700 万元，资金支付率 32.5%。

宁安市桦树川水库除险加固工程主要由大坝维修、溢洪道维修、输水洞维修、改造坝后式电站部分设施以及新建大坝观测设施系统等组成。包括拆除、重建部分坝段干砌石护坡和上游踏步，维修加固下游护坡；拆除、重建现有溢洪道堰体及壅沟段、平整段、部分陡坡段底板，拆除重建溢洪道部分边墙；对引水隧洞原有衬砌破损、伸缩缝漏水以及洞身裂缝等处进行处理，以及原有消力池拆除重建等。截止 2022 年底该项目已完成建设任务的 91%。截止 2023 年 4 月末，资金已支付 3165.98 万元，资金支付率 59%。

侵蚀沟治理工程主要内容是治理侵蚀沟 82 条，其中大型沟 46 条，中型沟 31 条，小型沟 5 条。主要建设内容为沟头防护工程 80 处，石笼谷坊 545 座，治理沟道长度 63578 米。目前该项目已完成建设任务的 100%。截止 2023 年 4 月末，资金已支付 1076.2 万元，资金支付率 50.17%。